Согласовано
Председатель профсоюзного комитета
СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский
колледж имени Жени Дерюгиной»
_____Н.Д. Букаева
«10» июня 2019 г.

Утверждаю
Директор СГБОУПО «Севастопольский
медицинский колледж имени Жени Дерюгиной»
_____О.В. Серебренникова
«10» июня 2019 г.

Перспективный план работы

Севастопольского Государственного бюджетного образовательного учреждения профессионального образования «Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной» по пожарной безопасности на 2019-2020 учебный год

г. Севастополь
2019 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
I. Организация противопожарного режима				
1.	Обследование колледжа на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности и готовности к новому учебному году	до 01.09.2019г.	Штефан В.Н.	
2.	Разработка и утверждение пакета организационно-распорядительной документации по пожарной безопасности	до 01.09.2019г.	Штефан В.Н.	
3.	Проведение вводного инструктажа по пожарной безопасности с вновь прибывшими сотрудниками и студентами	до 01.09.2019г.	Штефан В.Н.	
4.	Разработка инструкции для дежурного персонала объекта на случай обнаружения пожара и эвакуации людей	до 01.09.2019г.	Штефан В.Н.	
5.	Разработка общей инструкция о мерах пожарной безопасности в о	до 01.09.2019г.	Штефан В.Н.	
6.	Заключение договора страхования добровольной пожарной дружины	декабрь 2019 г.	Штефан В.Н.	
II. По работе с персоналом				
1.	Организация и проведение противопожарных инструктажей с сотрудниками колледжа	до 01.09.2019г.	Штефан В.Н.	
2.	Организация обучения сотрудников по программе пожарно-технических минимумов	до 01.09.2019г.	Штефан В.Н.	
3.	Организация деятельности добровольных противопожарных формирований (ДПД, ПТК)	до 01.09.2019г.	Штефан В.Н.	

4.	Проведение противопожарного инструктажа работников и студентов по группам	сентябрь 2019 г.	Штефан В.Н.	
III. По содержанию помещений и оборудования				
1.	Проведение проверки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания колледжа	В течении года, по истечении срока гарантии	Штефан В.Н. Обслуживающая организация	
2.	Проведение перезарядки огнетушителей, проверку порошковых и углекислотных огнетушителей	Июль 2019 г.	Штефан В.Н. Обслуживающая организация	
3.	Проведение технического обслуживания и проверку внутренних пожарных кранов на новую складку	август 2019 г.	Штефан В.Н. Обслуживающая организация	
4.	Оформление противопожарного уголка	сентябрь 2019 г. (при наличии финансирования)	Штефан В.Н.	
5.	Определить порядок осмотра коридоров, тамбуров, проходов к средствам тушения и электрическим приборам на соответствие их содержания нормам пожарной безопасности	до 01.09.2019 г.	Штефан В.Н.	
6.	Определение порядка осмотра выходов и путей эвакуации на соответствие их требованиям пожарной безопасности по освещенности, размерам и количеству	до 01.09.2019 г.	Штефан В.Н.	
7.	Выполнение высоты ограждения внутренней лестницы (левое и правое крыло) учебного корпуса не менее 1,2 м.	IV квартал 2020 г. (при наличии финансирования	Штефан В.Н.	
8.	На путях эвакуации учебного корпуса (холл 2-го этажа) для покрытия пола не допускать использование материала с показателями пожарной	IV квартал 2020 г. (при наличии	Штефан В.Н.	

	опасности выше, чем РП,В2,Д2,Т2	финансирования		
9.	На путях эвакуации учебного корпуса демонтаж перепад высоты и устройство пандуса с уклоном не более 1:6 (левое крыло)	IV квартал 2020 г. (при наличии финансирования)	Штефан В.Н.	
10.	Выполнение высоты эвакуационного выхода учебного корпуса (левое крыло) не менее 1,9 м.	IV квартал 2020 г. (при наличии финансирования)	Штефан В.Н.	
11.	Выполнение ширины двери выхода из кабинета №10 не менее 0,9 м.	IV квартал 2020 г. (при наличии финансирования)	Штефан В.Н.	
12.	Выполнение ширины 2-го эвакуационного выхода из лабораторного корпуса не менее 0,9 м.	IV квартал 2020 г. (при наличии финансирования)	Штефан В.Н.	
13.	Проведение категорирования архива, лаборатории и электрощитовой в соответствии с СП 12.13130.2009	IV квартал 2020 г. (при наличии финансирования)	Штефан В.Н.	
14.	В соответствии п. 4.2.7. СП 1.131130.2009 установить запоры, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа	IV квартал 2020 г. (при наличии	Штефан В.Н.	

		финансирования)		
15.	В соответствии п. 4.2.7. СП 1.131130.2009 двери с лестничной клетки оборудовать приспособлением для самозакрывания с уплотнением в притворах	IV квартал 2020 г. (при наличии финансирования)	Штефан В.Н.	
16.	В соответствии п. 5.3 СП 1.131130.2009 оборудовать эвакуационные выходы световыми указателями «Выход»	IV квартал 2020 г. (при наличии финансирования)	Штефан В.Н.	
17.	В соответствии п. 4.4.4. СП 1.131130.2009 на лестничных клетках обеспечить наружнюю изоляцию электрических проводов.	IV квартал 2020 г. (при наличии финансирования)	Штефан В.Н.	
18.	В соответствии п. 7.2 СП 1.131130.2009 оборудовать коридоры главного корпуса автоматической системой противодымной вентиляции	IV квартал 2020 г. (при наличии финансирования)	Штефан В.Н.	
19.	В соответствии п. 7.16 СП 1.131130.2009 и ГОСТ Р 53254-2009 ограждение на кровле выполнить высотой не мене 0,6 м.	IV квартал 2020 г. (при наличии финансирования)	Штефан В.Н.	
20.	В соответствии п. 4.3.2. СП 1.131130.2009 лестничные клетки и пути эвакуации оснастить негорючей отделкой	IV квартал 2020 г. (при наличии финансирования)	Штефан В.Н.	
21.	В соответствии п. 4.2.5. СП 1.131130.2009 в раздевалке дверь оборудовать не менее 0,8 м.	IV квартал 2020 г. (при наличии финансирования)	Штефан В.Н.	
22.	В соответствии со ст.134 таб.29 №123-ФЗ от 22.07.2008		Штефан В.Н.	

	оборудовать потолки негорючей отделкой			
23.	В соответствии п. 5.4.16. СП 2.131130.2012 оборудовать лестничные клетки, в наружной стене, на каждом этаже окнами, открывающиеся изнутри с ключом.	IV квартал 2020 г. (при наличии финансирования)	Штефан В.Н.	
24.	В соответствии п. 4.2.5. СП 1.131130.2009 выполнить выход из лестничной клетки высотой не менее 1,9 м.	IV квартал 2020 г. (при наличии финансирования)	Штефан В.Н.	
25.	Оснастить вывод звукового и светового сигнала в подразделение пожарной охраны	IV квартал 2020 г. (при наличии финансирования)	Штефан В.Н.	
26.	В соответствии со ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ провести независимую оценку пожарных рисков в каждом здании	IV квартал 2020 г. (при наличии финансирования)	Штефан В.Н.	
27.	В соответствии с ГОСТ Р53254-2009 наружную пожарную лестницу привести в соответствие с установленными требованиями.	IV квартал 2020 г. (при наличии финансирования)	Штефан В.Н.	
28.	В соответствии с п.6.24 СП 7.131130.2013 предусмотреть автоматическое отключение системы вентиляции при срабатывании АПС, а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов.	IV квартал 2020 г. (при наличии финансирования)	Штефан В.Н.	
29.	В соответствии с п. 8.1.11 СП 1.131130.2009 оборудовать вторым эвакуационным выходом второй этаж учебного корпуса и лабораторный корпус.	IV квартал 2020 г. (при наличии финансирования)	Штефан В.Н.	
30.	В соответствии с п.4.1,4.2 СП 3.13130.2009. провести	IV квартал	Штефан В.Н.	

	замеры уровня звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	2020 г. (при наличии финансирования)		

Заместитель директора по безопасности _____ (подпись) В.Н.Штефан (инициалы, фамилия)